

# Membrure charpente

Facultativement, entre chaque noeud de la membrure, des charges de 1 tonne peuvent être admises uniformément réparties ou en ponctuel sur 15 mètres de profondeur, ensuite 500 Kg vers le centre de la salle

# ATHANOR

Répartition des charges  
Gril technique Oméga (vue de dessus)

Echelle

5.00

Charge maxi uniformément répartie sur 300m<sup>2</sup> de faux gril : 9 tonnes

Toute charge appliquée au faux gril sera soustraite aux charges admissibles aux noeuds de charpente

Faux gril  
Chemin de mouflés double IPN  
500Kg en ponctuel par travée de 5m

Faux gril  
Support chemin de mouflés HEB 160  
1 T au centre de chaque travée de 5m

Bouche de ventilation

Passerelle

